

重庆市永川区交通运输委员会

永交通函〔2025〕74号

重庆市永川区交通运输委员会 关于永川区“四好农村路”大安街道办事处 二郎坝村 CZ4453 新桥路改建工程 施工图设计文件的复函

永川区大安街道办事处：

你街道于2025年4月1日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”大安街道办事处二郎坝村 CZ4453 新桥路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模

项目位于永川区大安街道办事处二郎坝村，CZ4453 新桥路主线里程为 0.273km，支线里程为 0.795km，总计里程为 1.068km（详见附件）。

（二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。主线路基宽度

4.5m，路面宽 3.5m，硬化土路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ ；支线路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化土路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ 。

路面结构采用：5cm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青混凝土路面 +20cm 厚 5%水泥稳定级配碎石基层。

（三）施工图预算

永川区“四好农村路”大安街道办事处二郎坝村 CZ4453 新桥路改建工程施工图预算金额为 90.7640 万元（以财政评审中心审定为准）。

（四）施工工期

自开工之日起 6 个月。

二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按照公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

附件：永川区“四好农村路”大安街道办事处二郎坝村
CZ4453 新桥路改建工程道路明细表



重庆市永川区交通运输委员会

2025年4月3日

（此件公开发布）

取決，兼對內置黃泥好全受面交驗收要需正併發快（三）

。計內本要付好正併照對計氣

，就安思區安縣味更障美味消對裝報公那對審氣計（四）

野工目更對飾，照會合察等用費，更世，全交，量取內目更設辦

。全安工款味量取

林財聯三代事決查計安大“觀林界設四”及出本：計辦

素區即觀前野工藝好觀材辦 824423



會員委員會交通工程服務中心

日七十月二年二〇〇二

（市農路公計出）

抄送：區農路辦，區交通工程服務中心。

永川区“四好农村路”大安街道办事处二郎坝村CZ4453新桥路改建工程道路明细表

第1页 共1页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	二郎坝村	敖田村民小组	CZ4453主线	敖田村民小组	柑子园村民小组	0.273	4.5	硬化路肩	CZ4355道路明细
2		柑子园村民小组	支线	柑子园村民小组	彭塘村民小组	0.795	4.5		
	合计					1.068			