

重庆市永川区交通运输委员会

永交通函〔2025〕158号

重庆市永川区交通运输委员会 关于永川区来苏镇王坪村三金路路面改造工程 施工图设计文件的复函

永川区来苏镇：

你镇于2025年5月26日提交的经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区来苏镇王坪村三金路路面改造工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模

项目位于永川区来苏镇王坪村，三金路主线里程为1.310km，支线里程0.193km，总计里程为1.503km。

（二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。主线路基宽度4.5m，路面宽3.5m，硬化土路肩2×0.5m。

路面改造方案为将原水泥混凝土面层破碎后作为基层，新增 20cm 厚 C30 水泥混凝土面层。根据现场情况修复或更换道路排水系统、交通标志及安防设施。

（三）施工图预算

永川区来苏镇王坪村三金路路面改造工程施工图预算金额为 129.1252 万元（以财政评审中心审定为准）。

（四）施工工期

自开工之日起 6 个月。

二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按照公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

附件：永川区来苏镇王坪村三金路路面改造工程道路明细
表道路明细表



重庆市永川区交通运输委员会

2025年5月29日

（此件公开发布）

抄送：区农路办，区交通工程服务中心。

永川区来苏镇王坪村三金路路面改造工程道路明细表道路明细表

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程（公里）	路基宽度（米）	路肩形式	备注
1	王坪村	一社和二社	CZ628	三水路	井三路	1.310	4.5	硬化路肩	三金路路面改造工程道路明细
2				主线K0+686	团山堡	0.193	4.5		
	合计					1.503			